

# Jövő erdeje I. környezetrendezése


Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802

## KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET KIVITELI TERVE

### KONSZIGNÁCIÓK


A1	Egyszárnyú acéltokos beltéri ajtó
A2	Egyszárnyú acéltokos beltéri ajtó
A3	Egyszárnyú acéltokos beltéri ajtó
A3	Egyedi kétszárnyú kültéri fa ajtó
B1	Wc paravánfal
B2	Pisoire paravánfal
L1	Ülőpad fali konzol
K	Műkő fedő

Megnevezés	Egyszárnyú acéltokos beltéri ajtó	Névleges méret: <b>100 / 212,5</b>			<b>A 1</b>
Helye	Mozgássérült wc				
Kapcsolódó szerkezet	PTH 10-as vázkerámia vakolt falazat, egyoldali csempe burkolattal	Darabszám:			egyéb:
Tok anyaga	kömüves acél pallók (pl. Novoferm)	balos:	jobbos:	összesen:	
Szárny anyaga	45 mm vastag furatos faforgácslap betét, tele kivitelben	0	1	1	méretetek centiméterben, méretetek a helyszínen ellenőrizendők!
Felületkezelése	tok: porszort, színe: színterv szerint szárny: laminált, világos elefántcsont színben (RAL 1015)				
Küszöb	2 cm magas rozsdamentes acél küszöb				
Vasalatok, zárok	diópánt, bevésozár, külsőoldali kilincs, belső oldali pánikzár				
Nyitásmód	nyíló ajtó				
Kiegészítők	rozsdamentes acél felirat, piktogramm, kétoldali rm. acél rugdosó, fogódzó				
Megjegyzés					




<b>Jövő erdeje I. környezetrendezése</b> Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET</b> <b>KIVITELI TERVE</b>		<b>KONSZIGNÁCIÓK</b>	
		AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.

Megnevezés	Egyszárnyú acéltokos beltéri ajtó			A 2
Helye	Férfi wc	Névleges méret:		
Kapcsolódó szerkezet	PTH 10-as vázkerámia vakolt falazat, egyoldali csempe burkolattal	87,5 / 212,5		
Tok anyaga	kömüves acél pallótok (pl. Novoferm)	Darabszám:		
Szárny anyaga	45 mm vastag furatos faforgácslap betét, tele kivitelben	balos:	jobbos:	összesen:
Felületkezelése	tok: porszort, színe: színterv szerint szárny: laminált, világos elefántcsont színben (RAL 1015)	0	1	1
Küszöb	2 cm magas rozsdamentes acél küszöb			
Vasalatok, zárak	diópánt, bevésőzár, kétoldali kilincs	egyéb:		
Nyitásmód	nyíló ajtó			
Kiegészítők	rozsdamentes acél felirat, piktogramm, kétoldali rm. acél rugdosó			
Megjegyzés		méretek centiméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		



<b>Jövő erdeje I. környezetrendezése</b> Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET</b> <b>KIVITELI TERVE</b>		<b>KONSZIGNÁCIÓK</b>	
		AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.


Megnevezés	Egyszárnyú acéltokos beltéri ajtó			A 3
Helye	Zárt tároló	Névleges méret:		
Kapcsolódó szerkezet	PTH 10-as vázkerámia vakolt falazat	75,0 / 212,5		
Tok anyaga	kömüves acél pallótok (pl. Novoferm)	Darabszám:		
Szárny anyaga	45 mm vastag furatos faforgácslap betét, tele kivitelben	balos:	jobbos:	összesen:
Felületkezelése	tok: porszort, színe: színterv szerint szárny: laminált, világos elefántcsont színben (RAL 1015)	1	0	1
Küszöb	2 cm magas rozsdamentes acél küszöb	egyéb:		
Vasalatok, zárak	diópánt, bevésőzár, kétoldali kilincs			
Nyitásmód	nyíló ajtó			
Kiegészítők	rozsdamentes acél felirat, piktogramm,			
Megjegyzés		méretek centiméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		




<b>Jövő erdeje I. környezetrendezése</b> Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET</b> <b>KIVITELI TERVE</b>		<b>KONSZIGNÁCIÓK</b>	
		AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.

Megnevezés	Egyedi kétszárnyú kültéri fa ajtó			A 4
Helye	Nyitott tároló	Névleges méret:		
Kapcsolódó szerkezet	Fa épületváz, helyben szerelt ajtókeret	130 / 210		
Tok anyaga	fa	Darabszám:		
Szárny anyaga	fa kereten rétegelt lemez betétek			összesen:
Felületkezelése	tok: porszort, színe: színterv szerint szárny: laminált, világos elefántcsont színben (RAL 1015)			1
Küszöb	-			
Vasalatok, zárok	lengőajtó pánt, hevederzár	egyéb:		
Nyitásmód	nyíló ajtó			
Kiegészítők	-			
Megjegyzés				
		méretek centiméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		


nézet



metszet




alaprész



Jövő erdeje I. környezetrendezése Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET KIVITELI TERVE</b>		KONSZIGNÁCIÓK	
		AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.


Megnevezés	wc paravánfal			B 1
Helye	Férfi mosdó	Névleges méret:		
Kapcsolódó szerkezet	burkolt padló és fal szerkezet	150 / 200		
Keret anyaga	alumínium	Darabszám:		
Szárnny anyaga	laminált forgácslap			összesen:
Felületkezelése	-			1
Küszöb	-			
Vasalatok, zárak	diópánt, ráfordítás zár kijelzővel	egyéb:		
Nyitásmód	fix panel és nyíló ajtó			
Kiegészítők	rögzíthető láb			
Megjegyzés				
		méretek centiméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		




<b>Jövő erdeje I. környezetrendezése</b> Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET</b> <b>KIVITELI TERVE</b>		<b>KONSZIGNÁCIÓK</b>	
		<b>BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.

Megnevezés	pisoire paravánfal			B 2
Helye	Férfi mosdó	Névleges méret:		
Kapcsolódó szerkezet	burkolt padló és fal szerkezet	60 / 140		
Keret anyaga	alumínium	Darabszám:		
Szárnny anyaga	laminált forgácslap			összesen:
Felületkezelése	-			1
Küszöb	-			
Vasalatok, zárak	-	egyéb:		
Nyitásmód	fix panel			
Kiegészítők	rögzíthető láb			
Megjegyzés				
		méretek centiméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		


nézet



metszet




alaprajz




<b>Jövő erdeje I. környezetrendezése</b>		<b>KONSZIGNÁCIÓK</b>	
Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802		<b>BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET KIVITELI TERVE</b>		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.

Megnevezés	ülőpad fali konzol			L 1
Helye	Közösségi tér	Névleges méret: 450 / 370 /140		
Kapcsolódó szerkezet	km téglá burkolatú vb. fal			
Rögzítése	3 db dübellel a vb. szerkezethez	Darabszám:		
Anyaga	vas			összesen:
Kialakítás	Egyedi hegesztett szerkezet			11
Felületkezelése	1 rtg alapozó festék, 2 réteg fedő zománcfesték			
Vasalatok, zárok	-	egyéb:		
Kiegészítők	műanyag dugó 40 es zártszelvényhez			
Megjegyzés				
		méretek miliméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		


szemből nézet



oldal nézet




alaprajz



Jövő erdeje I. környezetrendezése Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET KIVITELI TERVE</b>		KONSZIGNÁCIÓK	
		LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.



Megnevezés	műkő fedkő			K
Helye	Közösségi tér	Névleges méret:		
Kapcsolódó szerkezet	vb. mellvédfal km téglá burkolattal	változó		
Anyaga	műkő	Darabszám:		
Felületkezelése	2 rgt impregnálás			összesen:
Elhelyezése	ágyazó habarcsba rakva			14
Kiegészítők	-			
Megjegyzés		egyéb: méretek centiméterben, méretek a helyszínen ellenőrizendők!		



K1	57/57	3	
K2	73/57	2	
K3	89,5/57	1	
K4	89,5/57	8	

Jövő erdeje I. környezetrendezése Szigetmonostor, Piac utca Hrsz 2802 <b>KÖZÖSSÉGI ÉS MOSDÓ ÉPÜLET KIVITELI TERVE</b>		KONSZIGNÁCIÓK	
		KŐ KONSZIGNÁCIÓ	
		lépték M=1:50	dátum 2023. nov.