


C-C METSZET

D-D METSZET

- RÉTEGRENDEK**
- 1. kültéri padló**  
6 cm kiselemes beton járólap (1\*, - nagyelemes beton járólap)  
4 cm ágyazóréteg  
15 cm zúzottkő szivárgóréteg - tömörített termett talaj
- 2. beltéri padló**  
20 cm simított vb. alaplemez  
15 cm tömörített homokos kavics - termett talaj
- 3. beltéri burkolt padló**  
1 rtg csúszásmentes, fagyálló greslap padlóburkolat  
1 rtg fagyálló ragasztó  
1 rtg kent vízszigetelés  
20 cm simított vb. alaplemez  
15 cm tömörített homokos kavics - termett talaj
- 4. falazott fal**  
25 cm km téglafal  
1,5 cm beltéri vakolat  
- vízes helyiségekben ajtó magasságig csempe burkolat
- 5. szerelt fal**  
5 cm hézagos mázolt lécc burkolat  
1,5 cm mázolt OSB tábla
- 3. parapet fal**  
12 cm km téglafal burkolat  
1,0 cm habarcskötés  
25 cm vb. szerkezet  
1,0 cm habarcskötés  
12 cm km téglafal burkolat
- 6. tető**  
1 rtg hódfarkú kerámia cserép - lovagfedés  
3 cm cserépléc  
15 cm gyalult mázolt szarufa



E-E METSZET

**JELMAGYARÁZAT**

	vasbeton szerkezet
	beton v. műkö szerkezet
	km téglafalazat
	válaszfal téglafalazat
	impregnált gk. lemez
	OSB
	fa szerkezet

rajkszám:

**KE-07**

dátum:

2023. november

tervfajta:

**KIVITELEZÉSI TERV**

méretarány:

M=1:50

Generál tervező:

LAND STUDIO  
2022 Tahitótfalu,  
Viola utca 46.

Táj tervező:

Gacsályiné Rédei Erika  
K 13-1412

Építész tervező:

Benke László  
É 13-1129

Statika:

Palotai Ferenc  
TT 13-10097

Gépész tervező:

Simon László  
G 19-01021

megrendelő:

**Szigetmonostor község önkormányzata**  
Szigetmonostor, fő út 26.

megbízás:

**Jövő erdeje I. környezetrendezése**  
Szigetmonostor, Piac utca  
Hrsz 2802

**MOSDÓ ÉPÜLET TERVE**

**METSZETEK**

A TERV A TERVEZŐ SZELLMII TULAJDONA, MELYNK VÉDELMT TÖRVÉNY BIZTOSÍJA.