



Megjegyzés:

- Az oszlopok már meglévő térvilágítást tartalmaznak, az új kamera rendszer kialakítása nem érinti a világítás felújítását
- Az elosztók telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az oszlopok az áramszolgáltató részére megközelíthető és mászható maradjon.
- Az oszlopoknak már meglévő földelése van, a túlfeszültség levezető érdekében erre kell csatlakozni.
- A elosztó szekrények telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az IP65 védettség megmaradjon.

	Módosítás Dátum	2024.11.07	Dátum	2021.10.29	Projekt adatok:	Tervező cég:	Terv:	Rajzsám:		
	Verzió szám:	V2	Terv.		Szigetmonostor térfigyelő rendszer bővítése		BB10 Oszlop 2 kamera kiállítás	Projektszám:	GE-7 oszlop kamera rendszer	+
Jel	Változás	Dátum	Név	Kurgyis Imre - Villamosmérnök	Név	Deli Attila, V-09-0455, Vn-09-0455		Prj.lapszám	Lapszám	1
								Prj.össz.lap	Össz.lapszám	1