



Megjegyzés:

- Az oszlopok már meglévő térvilágítást tartalmaznak, az új kamera rendszer kialakítása nem érinti a világítás felújítását
- Az elosztók telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az oszlopok az áramszolgáltató részére megközelíthető és mászható maradjon.
- Az oszlopoknak már meglévő földelése van, a túlfeszültség levezető érdekében erre kell csatlakozni.
- A elosztó szekrények telepítésénél figyelmbbe kell venni, hogy az IP65 védettség megmaradjon.

	Módosítás Dátum	2024.11.07	Dátum	2021.10.29	Projekt adatok: Szigetmonostor térfigyelő rendszer bővítése	Tervező cég:	Terv: B14 / 8 Oszlop, 1 kamera kiállás	Rajzsám:	GE-2 oszlop kamera rendszer		
	Verzió szám:	V2	Terv.					Proj.lapszám		Lapszám	
Jel	Változás	Dátum	Név	Kurgyis Imre - Villamosmérnök				Proj.össz.lap		Össz.lapszám	
				Név	Deli Attila, V-09-0455, Vn-09-0455					1	1